



Ведомость объемов земляных масс:

Наименование	Количество м3				Примечания
	на территории		за территорией		
	Насыпь (+)	Выемка (-)	Насыпь (+)	Выемка (-)	
1. Грунт планировки территории. * С учетом срезки плодородного грунта	34391,80	416,73			
2. Вытесненный грунт: в т.ч. при устройстве:		9822,65			
а) автодорожных покрытий		758,00			
б) водоотводных сооружений 742 м.п		267,15			
в) плодородной почвы на участках озеленения		6911,70			
г) тротуарных покрытий		1885,80			
з) подземной части здания (сооружения)		-			
3. Поправка на уплотнение 10%	3439,20				
Всего пригодного грунта	37830,98	10239,38			
4. Недостаток (избыток) пригодного грунта	-	27591,60			
5. Грунт подлежащий удалению*.					
6. Плодородный грунт , всего в т.ч.	16128,00	16128,00			
а) используемый для озеленения территории	6911,70				
б) избыток плодородного грунта	9216,30				
7. Итого перерабатываемого грунта.	37830,98	37830,98			

\* Объем грунта, непригодного для использования в строительстве (разбираемое покрытие)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

- выемка грунта (-)
- насыпь грунта (+)
- проектируемая отметка
- отметка сущ. рельефа
- разница между проек.отм.
- ранее проектируемая отметка
- отметка сущ. рельефа
- разница между проек.отм.
- Граница землепользования поз. 9 (корпус ФФКУС)
- Условная территория в границах объемов работ

В границах объема работ  
Общая площадь насыпи-49375,59 м²  
Общая площадь выемки-17177,82 м²  
Общая площадь 0 - 1788,00 м²  
Общая площадь картограммы-49341,41 м²

В т.ч. территория зоны безопасности  
Общая площадь насыпи-11285,23 м²  
Общая площадь выемки-4942,87 м²  
Общая площадь 0 - 1631,50 м²  
Общая площадь картограммы-17859,60 м²

Насыпь (+)	245,00	422,50	1148,00	1796,60	984,30	2197,30	3868,60	2907,80	1649,50	1430,50	1947,00	5732,00	4179,80
Выемка (-)	31,00	78,50	51,70	13,70	0,13	3,50	117,50	21,00	40,00	-	5,70	17,50	-

- 1. Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями гл. 4 СНиПЗ 06.03-85
- 2. Плодородный грунт, используемый для озеленения (п. 6а ведомости) включает растительный грунт для посадки деревьев, кустарников, устройства газонов и укрепления откосов.
- 3. Работы по благоустройству выполняются в определенный срок, (после сдачи объекта)
- 4. Данный лист см с листом ГП-4.

2017						6614 (МК.№1)-ГП		
						Разработка проекта благоустройства 1-го микрорайона. Восточного жилого микрорайона. Анжиро-Судженского городского округа		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Тараданова	10.07				П	9	
Проверил	Струкова							
Рук. гр.	Копцева							
ГИП	Александров					План земляных масс. М1:1000		
Н.контр.	Криволапов					ООО ПИ "КУЗБАССГОРПРОЕКТ"		
						Копировал		
						Формат А2		